

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1 KNR-W 4-01		Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1 1216-01	przedsiónek	(5.75*1.5)*0.228	m ²	1.967	
				RAZEM	1.967
2		Roboty malarskie			
2 KNR 0-23		Przygotowanie starego podłoża - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
d.2 2611-03	sufit	[2*(5.75+1.5)*2.5]*0.228	m ²	8.265	
		(5.75*1.5)*0.228	m ²	1.967	
				RAZEM	10.232
3 KNR-W 4-01		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.2 1204-08		10.232	m ²	10.232	
				RAZEM	10.232
4 KNNR-W 3		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²		
d.2 1003-01		10.232	m ²	10.232	
				RAZEM	10.232
5 KNR-W 4-01		Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych - barierka schody	m ²		
d.2 1212-05		[[2*(4.7)+1.8]*1.2]*0.228	m ²	3.064	
				RAZEM	3.064
3		Stolarka okienna i drzwiowa			
6 KNR 0-19		Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m ²	m ²		
d.3 0929-10		1.4*1.5	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
7 KNR-W 4-01		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² - demontaż drzwi zew.	m ²		
d.3 0353-05		(1.5*2.2)*0.228	m ²	0.752	
				RAZEM	0.752
8 KNR-W 2-02		Drzwi zewnętrzne o powierzchni ponad 1.5 m ² - z obróbką obsadzenia	m ²		
d.3 1027-05		(1.5*2.2)*0.228	m ²	0.752	
				RAZEM	0.752
4		Okładziny schodów			
9 KNR 0-12		Okładziny schodów z płytek - na biegu antypoślizgowych o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
d.4 1120-03		(1.8*1.2)*0.228	m ²	0.492	
		(2*14*0.3*1.2)*0.228	m ²	2.298	
		(2*14*0.15*1.2)*0.228	m ²	1.149	
				RAZEM	3.939
5		Roboty elektryczne			
10 KNNR 9		Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego, przycisku	szt.		
d.5 0401-01		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11 KNNR 9		Demontaż opraw oświetleniowych żarowych	szt.		
d.5 0501-05		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
12 KNR 5-08		Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-końcowych	szt.		
d.5 0511-13		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13 KNR 5-08		Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych	szt.		
d.5 0504-03		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6		Wykonanie dojścia do budynku			
14 KNR-W 4-01		Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - betonowe dojście	m ²		
d.6 0212-01	analogia	10.5*3.2	m ²	33.600	
				RAZEM	33.600
15 KNNR 1		Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III) - koryto pod kostkę	m ³		
d.6 0301-02		10.5*3.2*0.1	m ³	3.360	
				RAZEM	3.360
16 KNNR 6		Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 10 cm	m ²		
d.6 0106-02		10.5*3.2	m ²	33.600	
				RAZEM	33.600

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNNR 6 d.6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm 33.60	m ²		
			m ²	33.600	
				RAZEM	33.600
18	KNNR 6 d.6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 33.60	m ²		
			m ²	33.600	
				RAZEM	33.600