

Zakres przeglądów instalacji solarnych

realizowanych w ramach projektu pn. "ECO-EFEKTYWNA GMINA NIEMCE"

W ramach przeprowadzanych przeglądów instalacji solarnych na terenie Gminy Niemce firma Sanito Sp. z o.o. przeprowadzi sprawdzenie instalacji w następującym zakresie:

1. Kontrola stanu płyty kolektora :

- Kondensacja pary wodnej w kolektorze,
- Widoczne zmiany barwy i naloty.

2. Kontrola szczelności połączeń hydraulicznych,

3. Kontrola stanu izolacji termicznej przewodów.

4. Kontrola stanu nośnika ciepła :

- Ciśnienie nośnika ciepła w instalacji,
- Przepływ nośnika ciepła,
- Temp. zamarzania glikolu,
- Zanieczyszczenia i zawiesiny,
- Wymiana płynu solarnego
- Sprawdzenie poprawności działania grupy pompowej,
- Ciśnienie wody w sieci,
- Ciśnienie poduszki gazowej naczynia przeponowego wodnego,
- Reduktor ciśnienia,
- Sprawdzenie zabezpieczenia antykorozyjnego zbiornika,
- Sprawdzenie działania zaworu bezpieczeństwa,
- Sprawdzenie regulatora oraz nastaw.

Firma Sanito Sp. z o.o. zwraca się z prośbą, aby Użytkownicy instalacji solarnych przygotowali kotłownie, w których znajdują się elementy instalacji solarnej, tak aby możliwe było sprawne przeprowadzenie przeglądu. Serwisanci przeprowadzający przeglądy powinni mieć bezproblemowy dostęp do wszystkich elementów instalacji solarnej.