

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1216-01				
	sala	5.6*4.2	m ²	23.520	
	korytarz	3.8*1.5	m ²	5.700	
	przedsiónek	(5.75*1.5)*0.772	m ²	6.659	
				RAZEM	35.879
2		Roboty malarskie			
2	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
d.2	2611-03				
	ściany	2*[(5.6+4.2)+(3.8+1.5)]*2.5	m ²	75.500	
		[2*(5.75+1.5)*2.5]*0.772	m ²	27.985	
	sufit	(5.6*4.2)+(3.8*1.5)	m ²	29.220	
		(5.75*1.5)*0.772	m ²	6.659	
	otwory	-[(2*1.2*1.4)+(2*1.4*1.5)+(3*0.9*2)+(1.5*2.2)]	m ²	-16.260	
				RAZEM	123.104
3	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.2	1204-08				
		123.104	m ²	123.104	
				RAZEM	123.104
4	KNNR-W 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²		
d.2	1003-01				
		123.104	m ²	123.104	
				RAZEM	123.104
5	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych - barierka	m ²		
d.2	1212-05				
		schody	m ²		
		[(2*4.7)+1.8]*1.2*0.772	m ²	10.376	
				RAZEM	10.376
3		Stołarka okienna i drzwiowa			
6	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2	m ²		
d.3	0929-10				
		(2*1.2*1.4)+(1.4*1.5)	m ²	5.460	
				RAZEM	5.460
7	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - demontaż drzwi zew.	m ²		
d.3	0353-05				
		(1.5*2.2)*0.772	m ²	2.548	
				RAZEM	2.548
8	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - demontaż drzwi wew.	szt.		
d.3	0353-04				
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
9	KNR-W 2-02	Drzwi wewnętrzne drewniane o powierzchni ponad 1.5 m2 - z obróbką obsadzenia	m ²		
d.3	1027-05				
	analogia	3*(0.9*2)	m ²	5.400	
				RAZEM	5.400
10	KNR-W 2-02	Drzwi zewnętrzne o powierzchni ponad 1.5 m2 - z obróbką obsadzenia	m ²		
d.3	1027-05				
		(1.5*2.2)*0.772	m ²	2.548	
				RAZEM	2.548
4		Okładziny schodów			
11	KNR 0-12	Okładziny schodów z płytek - na biegu antypoślizgowych o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
d.4	1120-03				
		(1.8*1.2)*0.772	m ²	1.668	
		[2*14*0.3*1.2]*0.772	m ²	7.782	
		[2*14*0.15*1.2]*0.772	m ²	3.891	
				RAZEM	13.341
5		Roboty elektryczne			
12	KNNR 9	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego, przycisku	szt.		
d.5	0401-01				
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
13	KNNR 9	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych	szt.		
d.5	0402-01				
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
14	KNNR 9	Demontaż opraw oświetleniowych żarowych	szt.		
d.5	0501-05				
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-końcówkowych	szt.		
d.5	0511-13				
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
6		Wykonanie dojścia do budynku			
				RAZEM	5.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR-W 4-01 d.6 0212-01 analogia	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - betonowe dojście	m ²		
		5*1.2	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
17	KNNR 1 d.6 0301-02	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III) - koryto pod kostkę	m ³		
		5*1.2*0.1 (6.6+18.2+6.2+9)*1.2*0.25	m ³ m ³	0.600 12.000	
				RAZEM	12.600
18	KNNR 6 d.6 0106-02	Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 10 cm	m ²		
		(5+6.6+18.2+6.2+9)*1.2	m ²	54.000	
				RAZEM	54.000
19	KNNR 6 d.6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
		54	m ²	54.000	
				RAZEM	54.000
20	KNNR 6 d.6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		54	m ²	54.000	
				RAZEM	54.000
7		Dostawa wyposażenia			
21	d.7 kalk. własna	Dostawa - regałów książkowych 170x180x35 (z płyty meblowej laminowanej o grubości 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone są okleiną PCV. Boczne półki na książki mają wysokość 25 cm. Środkowe półki na książki mają wysokość 52 cm.)	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
22	d.7 kalk. własna	Dostawa - krzeseł (tapicerowane o konstrukcji drewnianej lub stalowej)	szt		
		12	szt	12.000	
				RAZEM	12.000
23	d.7 kalk. własna	Dostawa - stołów 180x80 (konstrukcji stalowej z blatem z płyty laminowanej o gr. 18mm)	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
24	d.7 kalk. własna	Dostawa - Nagrzewnica olejowa bez odprowadzania spalin o mocy min 5kW	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
25	d.7 kalk. własna	Dostawa - systemu nagłośnienia w tym Powermikser Yamaha EMX512SC lub równorzędny szt.1, Kolumny pasywne LDM PXP-315C/8 lub równorzędny szt.2, mikrofon dynamiczny szt. 2, mikrofon-system bezprzewodowy (2mikrofony) szt.1, statyw kolumnowy szt.2, statyw mikrofonowy szt.2	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
26	d.7 kalk. własna	Dostawa - magnetofon cd	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000