

KOSZTORYS ŚLEPY**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja budynku OSP w Kępie Kolonii
ADRES INWESTYCJI : Kępa Kolonia 59, 24-224 Borzechów
INWESTOR : OSP Kępa Kolonia
ADRES INWESTORA : Kępa Kolonia 59, 24-224 Borzechów

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

Data opracowania

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Instalacja gazowa				
1 d.1	KNR 2-01 0215-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsięwziętymi 0.15 m ³ na odkład w gruncie kat.III	m ³	(1.0+21.0+1.0)*0.8*0.4 = 7.360		
2 d.1	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-sowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po za-gęszcz. 4 cm	m ²	21.00*0.50 = 10.500		
3 d.1	KNR 2-31 0803-03 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine-ralno-bitumicznych o grubości 5 cm	m ²	21.00*0.50 = 10.500		
4 d.1	KNR-W 2-19 0201-04	Montaż rurociągu niskiego i średniego ciśnienia gazocią-gi o śr.nom.40 mm montowanego przy użyciu sprzętu ręcznego	m	1.0+21.0+1.0 = 23.000		
5 d.1	KNR 2-01 0501-02	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.IV z przerzutem na odl.do 3 m	m ³	poz.1 = 7.360		
6 d.1	KNR 2-01 0505-02	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I	m ²	1.0+21.0+1.0 = 23.000		
7 d.1	KSNR 4 0403-04	Rurociągi stalowe śr. 40-50 mm o połączeniach spawa-nych, na ścianach budynku	m	1.0+11.5+5.0 = 17.500		
8 d.1	KNNR 4 0503-01	Kotły stalowe wodne lub parowe o mocy znamionowej d-50 kW - kocioł gazowy z zakmnietą komorą spalania	szt.	1		
9 d.1	KNR INSTAL 0205-03	Próba szczelności instalacji gazowej na ciśnienie w bu-dynkach niemieszkalnych - rurociąg o śr.zew. 42-76 mm	m	poz.7 = 17.500		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		Instalacja centr. ogrzewania				
2.1		Parter				
10 d.2. 1	KNR 0-35 0103-06	Rurociągi miedziane o śr. zewn i gr. ścianki 28x1,5 mm na przegrodach budowlanych z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim w budynkach niemieszkalnych: ANALOGIA - system zaciskowy z rur stalowych zewnętrznie cynkowanych	m	32.10+4.00 = 36.100		
11 d.2. 1	KNR 0-35 0101-05	Rurociągi miedziane o śr. zewn i gr. ścianki 22x1 mm na przegrodach budowlanych z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim w budynkach mieszkalnych: ANALOGIA - system zaciskowy z rur stalowych zewnętrznie cynkowanych	m	4.80+1.00 = 5.800		
12 d.2. 1	KNR 0-35 0101-04	Rurociągi miedziane o śr. zewn i gr. ścianki 18x1 mm na przegrodach budowlanych z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim w budynkach mieszkalnych: ANALOGIA - system zaciskowy z rur stalowych zewnętrznie cynkowanych	m	16.20+2.00 = 18.200		
13 d.2. 1	KNR 0-35 0103-03	Rurociągi miedziane o śr. zewn i gr. ścianki 15x1 mm na przegrodach budowlanych z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim w budynkach niemieszkalnych: ANALOGIA - system zaciskowy z rur stalowych zewnętrznie cynkowanych	m	22.40+2.00 = 24.400		
14 d.2. 1	KNR 0-35 0101-02	Rurociągi miedziane o śr. zewn i gr. ścianki 12x1 mm na przegrodach budowlanych z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim w budynkach mieszkalnych: ANALOGIA - system zaciskowy z rur stalowych zewnętrznie cynkowanych	m	58.40+5.00 = 63.400		
15 d.2. 1	KNR 0-31 0205-06	Grzejniki stalowe panelowe C-33, V-33 wys. 300-900 mm montowane na ścianie	szt.	1		
16 d.2. 1	KNR 0-31 0205-04	Grzejniki stalowe panelowe C-10,C-11, V-10, V-11 wys. 300-900 mm montowane na ścianie	szt.	8		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.2		Piętro				
17 d.2. 2	KNR 0-35 0101-04	Rurociągi miedziane o śr. zewn i gr. ścianki 18x1 mm na m przegrodach budowlanych z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim w budynkach mieszkalnych: ANALOGIA - system zaciskowy z rur stalowych zewnętrznie cynkowanych		24.00+2.00 = 26.000		
18 d.2. 2	KNR 0-35 0101-02	Rurociągi miedziane o śr. zewn i gr. ścianki 12x1 mm na m przegrodach budowlanych z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim w budynkach mieszkalnych: ANALOGIA - system zaciskowy z rur stalowych zewnętrznie cynkowanych		30.00+3.00 = 33.000		
19 d.2. 2	KNR 0-31 0205-06	Grzejniki stalowe panelowe C-33, V-33 wys. 300-900 mm szt. montowane na ścianie		9		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		Remont pomieszczenia kuchni				
20 d.3	TZKNBK XII 0418-05	Ostrożny demontaż boazerii drewnianych płytowych lub listewek z przezn.do ponow.wbud.o pow. powyżej 5.0 m2	m ²	4.0*4.85+ (4.0+4.85)* 2*3.05 = 73.385		
21 d.3	KNNR-W 3 0301-01	Rozbiórka ścian z cegieł na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m ³	(1.0*0.8+ 0.8*3.05)* 0.25 = 0.810		
22 d.3	KNR 7-08 0904- 01	Przekucie otworów przez ściany i stropy z cegły - otwór 40x40cm	dm ³	4*4*4 = 64.000		
23 d.3	KNR 2-02 0829- 01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²	(4.0+5.75*2) *2-1.6*2 = 27.800		
24 d.3	KNR 2-02 0829- 08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą	m ²	(4.0+5.75*2) *2-1.6*2- 1.7*1.0*2 = 24.400		
25 d.3	KNR 2-02 0825- 01	Wyprawy tynkarskie z masy szpachlowej Tcg grubości 3 mm na ścianach	m ²	(4.0+5.75*1) *2 = 19.500		
26 d.3	KNR 2-02 0825- 02	Wyprawy tynkarskie z masy szpachlowej Tcg grubości 3 mm na stropach	m ²	4.0*5.75 = 23.000		
27 d.3	KNR 2-02 1505- 03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²	poz.25+ poz.26 = 42.500		
28 d.3	KNR 2-25 0627- 03	Oprawy oświetleniowe na podłożu betonowym - budowa i oprawy rastrowe LED	kpl.	4		
29 d.3	E-0508 1200-02	Montaż łącznika jednobiegunowego mocowan. na podłożu z cegły z podłączeniem przewodów	szt	2		
30 d.3	KNR 0-35 0114- 01	Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe w wykonaniu standardowym, luksusowym lub termostatycznym montowane na ścianie	szt.	3		
31 d.3	TZKNBK XVIII I A-139	Montaż bojlerów ciepłej wody o pojemności do V = 200 l	kpl.	1		
32 d.3	KNR 2-17 0141- 06	Okapy wentylacyjne stalowe prostokątne typ A o obwodzie do 4000 mm	szt.	1		
33 d.3	KNR 0-13 0130- 02	Rurociągi o śr. 25 mm: PRZERÓBK I INSTALACJI WODNEJ Z DOPROWADZENIEM DO ZLEWOZMYWAKÓW I URZADZEŃ	m	(0.90+0.80+ 1.20)*2 = 5.800		
34 d.3	KNR-W 2-15 0208-02	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	(0.90+0.80+ 1.20)*2 = 5.800		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4		Remont pomieszczenia magazynowego				
35 d.4	TZKNBK XII 0418-05	Ostrożny demontaż boazerii drewnianych płytowych lub listewek z przezn.do ponow.wbud.o pow. powyżej 5.0 m2	m ²	4.0*5.75+ (4.0+5.75)* 2*3.05 = 82.475		
36 d.4	KNR 2-02 0829- 01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoż	m ²	(4.0+4.85)* 2.0-1.6*2.0 = 14.500		
37 d.4	KNR 2-02 0829- 08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą	m ²	(4.0+4.85)* 2.0-1.6*2.0 = 14.500		
38 d.4	KNR 2-02 0825- 01	Wyprawy tynkarskie z masy szpachlowej Tcg grubości 3 mm na ścianach	m ²	(4.0+4.85)- 1.0*2 = 6.850		
39 d.4	KNR 2-02 0825- 02	Wyprawy tynkarskie z masy szpachlowej Tcg grubości 3 mm na stropach	m ²	4.0*4.85 = 19.400		
40 d.4	KNR 2-02 1505- 03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	poz.38+ poz.39 = 26.250		
41 d.4	KNR 2-02 1017- 01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m ²	0.8*2.0 = 1.600		
42 d.4	KNR 2-25 0627- 03	Oprawy oświetleniowe na podłożu betonowym - budowa Oprawy rastrowe LED	kpl.	2		
43 d.4	E-0508 1200-02	Montaż łącznika jednobiegunowego mocowan. na podłozie z cegły z połączeniem przewodów	szt	2		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5		Wyposażenie				
44 d.5	Kalkulacja własna wycena indywidualna	Pralka min. 7kg wsadu, min. 1400 obr/min.	szt.	1		
45 d.5	Kalkulacja własna wycena indywidualna	Szafka stalowa nierdzewna zamykana na zamek szer. 100cm	szt.	1		
46 d.5	Kalkulacja własna wycena indywidualna	Szafka stalowa do zlewozmywaka istniejącego szer. 150cm	szt.	1		
47 d.5	Kalkulacja własna wycena indywidualna	Zlewozmywak roboczy głęboki szer. 80cm na ramie stalowej	szt.	1		
48 d.5	Kalkulacja własna wycena indywidualna	Zmywarka z wypażarką	szt.	1		
49 d.5	Kalkulacja własna wycena indywidualna	BLAT GASTRONOMICZNY 210x60 STAL NIERDZ. rama ze stali nierdzewnej z pojedynczą półką	szt.	1		
50 d.5	Kalkulacja własna wycena indywidualna	BLAT GASTRONOMICZNY 170x60 STAL NIERDZ. Szafka podblatowe zamykane MDF, drzwiczki przesuwne z zamkami szafkowymi	szt.	1		
51 d.5	Kalkulacja własna wycena indywidualna	Szafa z płyty MDF szer: 120cm, wys.: 200cm, gł.: 50cm, półki regulowane co 48cm	szt.	2		
52 d.5	Kalkulacja własna wycena indywidualna	Stół gastronomiczny 200x120 STAL NIERDZ. rama ze stali nierdzewnej z pojedynczą półką	szt.	1		
53 d.5	Kalkulacja własna wycena indywidualna	Regał z płyt wodoodpornych szer: 80cm, wys.: 200cm, gł.: 50cm, półki regulowane co 48cm - ilość materiału: 5,6 mkw	szt.	4		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: