

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		BUDYNEK KOŚCIOŁA - PRACE WEWNĄTRZ KOŚCIOŁA			
1.1		Roboty remontowe			
1	KNR 4-01 d.1.1 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III 100*1	m ³ m ³	 100,000	 100,000
2	KNR AT-26 d.1.1 0101-07 analogia	Przygotowanie i naprawa podłoża - wyrównanie podłoża zaprawą - warstwa gr. 1 cm 100	m ² m ²	 100,000	 100,000
3	KNR 4-01 d.1.1 0104-02	Wykopanie piasku 31,50	m ³ m ³	 31,500	 31,500
4	KNR 4-01 d.1.1 0108-05	Wywóz piasku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt. kat. I-II 210*0,15	m ³ m ³	 31,500	 31,500
5	KNR 4-01 d.1.1 0108-08	Wywóz piasku samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 210*0,15	m ³ m ³	 31,500	 31,500
6	KNR 2-02 d.1.1 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa 210	m ² m ²	 210,000	 210,000
7	KNR 2-02 d.1.1 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa 210	m ² m ²	 210,000	 210,000
8	KNR 4-01 d.1.1 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III 60	m ³ m ³	 60,000	 60,000
9	KNR 2-02 d.1.1 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 210*0,1	m ³ m ³	 21,000	 21,000
10	KNR AT-27 d.1.1 0301-01 analogia	Ręczne gruntowanie podłoży pionowych 240	m ² m ²	 240,000	 240,000
11	NNRNKB d.1.1 202 0618-01 analogia	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej 210	m ² m ²	 210,000	 210,000
12	KNR 2-02 d.1.1 0609-10	Izolacja termiczna styrodurem gr. 12cm 210	m ² m ²	 210,000	 210,000
13	KNR 4-01 d.1.1 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 210	m ² m ²	 210,000	 210,000
14	kalkulacja d.1.1 własna	Odzyskanie i oczyszczenie zdemontowanej terakoty 50	m ² m ²	 50,000	 50,000
15	KNR 4-01 d.1.1 0212-01	Skucie posadzki betonowej o grubości do 15 cm 210*0,15	m ³ m ³	 31,500	 31,500
16	KNR 2-02 d.1.1 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm 210	m ² m ²	 210,000	 210,000
17	KNR 2-02 d.1.1 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 8 210	m ² m ²	 210,000	 210,000
18	KNR 0-12 d.1.1 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą- płytki z odzysku 50	m ² m ²	 50,000	 50,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 0-12 d.1.1 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²	RAZEM	50,000
		160	m ²	160,000	
				RAZEM	160,000
1.2		Elementy drewniane ścian			
20	KNR AT-08 d.1.2 0112-01	Czyszczenie chemiczne ścian wewnętrznych, słupów konstrukcyjnych i zastrzałów	m ²		
		750	m ²	750,000	
				RAZEM	750,000
21	TZKNBK XV d.1.2 0429-01	Czyszczenie mechaniczne ścian z desek- po raz pierwszy	m ²		
		750	m ²	750,000	
				RAZEM	750,000
22	TZKNBK XV d.1.2 0429-02	Czyszczenie mechaniczne ścian z desek - drugi raz	m ²		
		750	m ²	750,000	
				RAZEM	750,000
23	KNR AT-08 d.1.2 0112-01	Czyszczenie chemiczne sufitów z desek łączonych na felc	m ²		
		290	m ²	290,000	
				RAZEM	290,000
24	TZKNBK XV d.1.2 0429-01	Czyszczenie mechaniczne sufitów z desek- po raz pierwszy	m ²		
		290	m ²	290,000	
				RAZEM	290,000
25	TZKNBK XV d.1.2 0429-02	Czyszczenie mechaniczne sufitów z desek - drugi raz	m ²		
		290	m ²	290,000	
				RAZEM	290,000
26	KNR 4-01 d.1.2 0631-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków	m ²		
		1040	m ²	1 040,000	
				RAZEM	1 040,000
27	TZKNBK XV d.1.2 0434-01	Zagruntowanie drewna	m ²		
		1040	m ²	1 040,000	
				RAZEM	1 040,000
28	TZKNBK XV d.1.2 0429-01	Czyszczenie mechaniczne schodów na chór oraz podłogi chóru- po raz pierwszy	m ²		
		45	m ²	45,000	
				RAZEM	45,000
29	TZKNBK XV d.1.2 0429-02	Czyszczenie mechaniczne schodów na chór oraz podłogi chóru - drugi raz	m ²		
		45	m ²	45,000	
				RAZEM	45,000
30	KNR 4-01 d.1.2 0411-05	Wymiana elementów podłóg z desek podłogowych o grubości 25 mm	m ²		
		20	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
1.3		Stolarka okienna i drzwiowa			
31	kalk. własna d.1.3	Wymiana stolarki okiennej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.4		Rusztowania			
32	KNR 2-02 d.1.4 1604-01 analogia	Rusztowania rurowe o wysokości do 10 m	m ²		
		600	m ²	600,000	
				RAZEM	600,000
33	KNR 2-02 r. d.1.4 16 z. sz. 5. 15	Czas pracy rusztowań	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000